

PRZEDIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w m. Gończyce dz. nr ew. 905 w km 0+000 ÷ 0+235

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						
1.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-05-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej	m ²	km 0+000 ÷ 0+235 - 235 m x 4,1 m	963,5
1.2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	km 0+000 ÷ 0+235 - 235 m x 4,1 m	963,5
1.3	D.04.08.05	KNR 02-31-0107-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm.	m ³		10
1.4	D.05.03.05b	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	km 0+000 ÷ 0+235 - 235 m x 4,1 m	963,5
1.5	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	km 0+000 ÷ 0+235 - 235 m x 4,0 m	940
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
2.1	D.03.01.03	KNR 02-31-1404-01-00	Oczyszczenie przepustów z namułu, średnica przepustów 0,4 m	m		8