

## ZAKTUALIZOWANY PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,6	km	0,600	
				RAZEM	0,600
2	KNNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm na włączeniu w istniejącą nawierzchnię z przerzutem materiału w pobocze	m2		
		4,5 * 1 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
2		Roboty nawierzchniowe.			
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		600 * 4,50	m2	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2		
		600 * 4,50	m2	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		600 * 4,50	m2	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
3		Roboty wykończeniowe.			
6	KNNR 1 0503-03	Rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi - kształtowanie poboczy ziemnych	m2		
		600 * 0,5 * 2	m2	600,000	
				RAZEM	600,000