

KOSZTORYS OFERTOWY

Część I - Przebudowa drogi gminnej w m. Chotynia na dl. 310 mb dz. nr ew. 443

L.p	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
PODBUDOWA							
1.1	D.04.01.01	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV	m ²	1860		
1.2	D.04.03.05	KNR 02-31-0107-01-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ³	38,4		
1.3	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (Krotność 0,9 – 18 cm)	m ²	1080		
Razem podbudowa							
NAWIERZCHNIA							
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	1426		
2.2	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1426		
2.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1395		
Razem nawierzchnia							
POBOCZA							
3.1	D.06.03.01	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowładowcze (grunt z dokopu na uzupełnienie poboczy)	m ³	36,5		
3.2	D.06.03.01	KSNR 00-06-0113-05-00	Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	310		
Razem pobocza							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

KOSZTORYS OFERTOWY

Część II - Przebudowa ulicy Sosnowej w Sobolewie na dl. 160 mb

L.p	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót	
1	2	3	4	5	6	7	8	
PODBUDOWA								
1.1	D.04.01.01	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV	m ²	960			
1.2	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (Krotność 0,9 – 18 cm)	m ²	848			
Razem podbudowa								
NAWIERZCHNIA								
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	816			
2.2	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	816			
2.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	800			
Razem nawierzchnia								
POBOCZA								
3.1	D.06.03.01	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyladowcze (grunt z dokopu na uzupełnienie poboczy)	m ³	24			
3.2	D.06.03.01	KSNR 00-06-0113-05-00	Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	160			
Razem pobocza								
Razem:				X	X	X		
Podatek VAT 23 %								
Ogółem:								

KOSZTORYS OFERTOWY

Część III - Przebudowa drogi w Sokole na dl. 204 mb dz. nr ew. 670

L.p	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
PODBUDOWA							
1.1	D.04.01.01	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV	m ²	775,20		
1.2	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	775,20		
Razem podbudowa							
NAWIERZCHNIA							
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	714		
2.2	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (Krotność 1,25 – 5 cm)	m ²	714		
Razem nawierzchnia							
POBOCZA							
3.1	D.06.03.01	KNR 02-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie poboczy	m ³	61,2		
Razem pobocza							
OZNAKOWANIE PIONOWE							
4.1	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-01-00	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	2		
4.2	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-05-00	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ² (znaki średniej wielkości, folia II generacji) Znaki typu D-4a – 1 szt Znaki typu D-46 i D-47 – 2 szt	szt	3		
Razem oznakowanie pionowe							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

KOSZTORYS OFERTOWY

Część IV - Przebudowa drogi w Sokole na dl. 235 mb dz. nr ew. 695/1

L.p	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
PODBUDOWA							
1.1	D.04.01.01	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV	m ²	1175		
1.2	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	1010,5		
Razem podbudowa							
NAWIERZCHNIA							
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	940		
2.2	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Warstwa ścierna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (Krotność 1,25 – 5 cm)	m ²	940		
Razem nawierzchnia							
POBOCZA							
3.1	D.06.03.01	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowładowcze (grunt z dokopu na uzupełnienie poboczny)	m ³	39,95		
3.2	D.06.03.01	KSNR 00-06-0113-05-00	Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	235		
Razem pobocza							
OZNAKOWANIE PIONOWE							
4.1	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-01-00	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	2		
4.2	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-05-00	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ² (znaki średniej wielkości, folia II generacji) Znaki typu D-4a – 1 szt Znaki typu D-46 i D-47 – 2 szt	szt	3		
Razem oznakowanie pionowe							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

KOSZTORYS OFERTOWY

Część V - Przebudowa drogi w m. Kownacica na dz. nr ewid. 499; 225/2; 914 na dl. 300 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót	
1	2	3	4	5	6	7	8	
PODBUDOWA								
1.1	D.04.01.01	KNR 02-31 - 0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV	m ²	1200			
1.2	D.04.04.02	KSNR 00-06 -0113-02-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1200			
Razem podbudowa								
NAWIERZCHNIA								
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	1140			
2.2	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1140			
2.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścierna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1110			
Razem nawierzchnia								
Razem:				X	X	X		
Podatek VAT 23 %								
Ogółem:								

KOSZTORYS OFERTOWY

Część VI - Przebudowa drogi gminnej w m. Kaleń Pierwszy na dl. 220 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
PODBUDOWA							
1.1	D.04.04.02	KNR 02-31-0114-07-00	Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1166		
Razem podbudowa							
NAWIERZCHNIA							
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	1122		
2.2	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie	Mg	84,15		
2.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1100		
Razem nawierzchnia							
POBOCZA							
3.1	D.06.03.02	KNR 00-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy	m ²	330		
Razem pobocza							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							