

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1	D.01.01.01	KNR 02-01-0119-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,23		
Razem roboty przygotowawcze							
PODBUDOWA							
2.1	D.04.01.01	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.	m ²	1219		
2.2	D.04.04.01	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1219		
Razem podbudowa							
NAWIERZCHNIA							
3.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	1173		
3.2	D.05.03.05b	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1173		
3.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa scieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1150		
Razem nawierzchnia							
POBOCZA							
4.1	D.06.03.01	KSNR 00-01-0201-08-01	Transport gruntu kat. III na pobocza z dokopu na odł. do 1 km	m ³	48,3		
4.2	D.06.03.02	KNR 02-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie poboczy	m ²	230		
4.3	D.06.03.02	KNR 02-31-1401-07-00	Mechaniczne zagęszczenie poboczy	m ²	230		
Razem pobocza							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							