

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w m. Ostrożeń Drugi w km 0+000 ÷ 0+230

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PODBUDOWA</b>							
1.1	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-05-00	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym gr. 10 cm.	m <sup>2</sup>	281,25		
<b>Razem podbudowa</b>							
<b>NAWIERZCHNIA</b>							
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m <sup>2</sup>	963		
2.2	D.05.03.05b	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	963		
2.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	936,25		
<b>Razem nawierzchnia</b>							
<b>POBOCZA</b>							
3.1	D.06.03.01	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV ( transport gruntu na pobocza )	m <sup>3</sup>	46		
3.2	D.06.03.02	KNR 02-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie poboczy	m <sup>2</sup>	230		
3.3	D.06.03.02	KNR 02-31-1401-07-00	Mechaniczne zagęszczenie poboczy	m <sup>2</sup>	230		
<b>Razem pobocza</b>							
<b>Razem:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Podatek VAT 23 %</b>							
<b>Ogółem:</b>							