

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D.01.01.01	KNR 02-01-0119-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym.	km		0,23
PODBUDOWA						
2.1	D.04.01.01	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.	m ²	230 m x 5,3 m	1219
2.2	D.04.04.01	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	230 m x 5,3 m	1219
NAWIERZCHNIA						
3.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	230 m x 5,1 m	1173
3.2	D.05.03.05b	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	230 m x 5,1 m	1173
3.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa scieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	230 m x 5,0 m	1150
POBOCZA						
4.1	D.06.03.01	KSNR 00-01-0201-08-01	Transport gruntu kat. III na pobocza z dokopu na odl. do 1 km	m ³	230 m x 2 x 0,5 m x 0,21 m	48,3
4.2	D.06.03.02	KNR 02-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie poboczy	m ²	230 m x 2 x 0,5 m	230
4.3	D.06.03.02	KNR 02-31-1401-07-00	Mechaniczne zagęszczenie poboczy	m ²	230 m x 2 x 0,5 m	230