

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 131127W dr. woj. 807 – Kownacica – dr. pow. 13437W
na dł. 570 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						
1.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-06-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum.	m ²	570 m x 3,6 m	2052
1.2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m ²	570 m x 3,6 m	2052
1.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Warstwa ściernalna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	570 m x 3,6 m	2052
POBOCZA						
2.1	D.06.03.01	KSNR 00-06-0113-05-00	Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy pio zagęszczeniu 5 cm (wsp. 0,5)	m ²	2 x 570 m x 0,5 m	855

Bogusław Godula
Upr. Bud. GP-7342/20/060
SPECJALNOŚĆ
KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERSKA
DROG, MOSTÓW I NAWIERZCHNI
LOTNISKOWYCH