

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 914 w Gończycach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,430	km	0,430	
				RAZEM	0,430
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład - odsłonięcie krawędzi drogi	m2		
		430 * 0,5 * 2	m2	430,000	
				RAZEM	430,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odrzutem materiału na odkład - włączenia do drogi bitumicznej	m2		
		4 + 4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Podbudowa.			
4 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		430 * 4,0 * 0,05	m3	86,000	
				RAZEM	86,000
3		Roboty nawierzchniowe.			
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 podbudowy tłuczniowej	m2		
		430 * 3,8	m2	1 634,000	
				RAZEM	1 634,000
6 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W KR 1-2 mechaniczne w ilości 75 kg/m2	t		
		0,075 * 430 * 3,8	t	122,550	
				RAZEM	122,550
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 warstwy wyrównawczej	m2		
		430 * 3,7	m2	1 591,000	
				RAZEM	1 591,000
8 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		430 * 3,7	m2	1 591,000	
				RAZEM	1 591,000
4		Roboty wykończeniowe.			
9 d.4	KNNR 1 0504-03	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi na poboczu ziemnym z ewentualnym dowozem brakującej ziemi - kształtowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych	m3		
		430 * 0,5 * 0,1 * 2	m3	43,000	
				RAZEM	43,000