






Wymiar nominalny		Dokładna średnio-dokł.		Zgrubna
pond	do	IT 12	IT 14	IT 16
0,5	3	±0,05	±0,1	±0,15
3	6	±0,05	±0,1	±0,2
6	30	±0,1	±0,2	±0,5
30	120	±0,15	±0,3	±0,8
120	315	±0,2	±0,5	±1,2
315	1000	±0,3	±0,8	±2,0
1000	2000	±0,5	±1,2	±3,0



1. Trybuna zewnętrzna, 3-rzędowa, stała - 150 miejsc siedzących - 1 szt.
2. Konstrukcja trybuny stalowa z profili stalowych zamkniętych, ocynkowana ogniowo.
3. Bariery ochronne z tyłu i z boków cynkowane ogniowo.
4. Pomosty komunikacyjne z kraty pomostowej zgrzewanej Wema.
5. Podstopnice z blachy profilowanej, ocynkowanej ogniowo.
6. Pojemność trybuny: 150 miejsc siedzących.
7. Siedzenia plastikowe z wysokim oparciem,
8. Rozstaw siedzeń s=50 cm. Kolor siedzeń - do uzgodnienia.

				Zastępuje rys. nr	Ilość szt.	Materiał	Format	Podziałka
				Zastąpiony przez rys. nr				
Lp	Ilzmi	Nr rejestru zmiany	Data	Nazwisko	Nazwa			
Konstruował	A Walczak	03.06.22			widok z góry, przekrój			
Sprawił					Nr rys.			
Zatwierdził					01/Gończyce			
	Nazwisko	Data	Podpis					