Wymiar nominalny		Dokładna	Średnio-dokł.	Zgrubna
ponad	do	IT 12	IT 14	IT 16
0,5	3	±0,05	±0,1	±0,15
3	6	±0,05	±0,1	±0,2
6	30	±0,1	±0,2	±0,5
30	120	±0,15	±0,3	±0,8
120	315	±0,2	±0,5	±1,2
315	1000	±0,3	±0,8	±2,0
1000	2000	±0,5	±1,2	±3,0



Bariera Tylna



Drabinka pod krzesła

Bariera Boczna





1. Trybuna zewnętrzna,3-rzędowa stała - 50 miejsc siedzących - 1 szt:
2. Konstrukcja trybuny stalowa z profili stalowych zamkniętych,ocynkowana ogniowo.
3. Bariery ochronne z tyłu i z boków cynkowane ogniowo.
4. Pomosty komunikacyjne z kraty pomostowej zgrzewanej Wema.
5. Podstopnice z blachy profilowanej, ocynkowanej ogniowo.
6. Pojemność trybuny: 50 miejsc siedzących.
7. Siedzenia plastikowe z wysokim oparciem,
8. Rozstaw siedzeń s=50 cm. Kolor siedzeń - do uzgodnienia.

Lp.	Il.zm.	Nr rejestru zmiany	Data	Nazwisko
Konstruował		A.Walczak	03.06.22	
Sprawdził				
Zatwierdził				
		Nazwisko	Data	Podpis

Zastępuje rys. nr

Zastąpiony przez rys. nr

Ilość	Materiał	Format	Podziałka
szt.			

Symbol wyrobu: Gończyce

Nazwa: widok z góry, przekrój

Nr rys.: 02/Gończyce