

Część I - Modernizacja drogi gminnej w Kownacicy w kierunku Zyguntów- na długości 200 m

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót	
1	2	3	4	5	6	7	8	
NAWIERZCHNIA								
1.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-05-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton	m ²	920			
1.2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m ²	920			
1.3	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie	Mg	69,0			
1.4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	900			
Razem nawierzchnia								
POBOCZA								
2.1	D.06.03.02	KNR 02-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy	m ²	200			
Razem pobocza								
Razem:				X	X	X		
Podatek VAT 23 %								
Ogółem:								

Część II - Modernizacja ulicy Wesotej w Sobolewie /działka nr 2449/ - na długości 114 m

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość robót zł
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1	D.01.01.01	KSNR 00-01-0104-03-00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,235		
Razem roboty przygotowawcze							
ROBOTY ZIEMNE							
2.1	D.02.03.01	KSNR 00-01-0201-08-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyladowcze	m ³	135,66		
2.2	D.02.03.01	KSNR 00-01-0204-04-01	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III-IV (wsp. 4,0 – 4 km)	m ³	135,66		
Razem roboty ziemne							
PODBUDOWA							
3.1	D.04.02.02	KNR 02-31-0104-05-00	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	387,6		
3.2	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm	m ²	387,6		
Razem podbudowa							
NAWIERZCHNIA							
4.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	353,4		
4.2	D.05.03.05 b	KSNR 00-06-0308-01-04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2	m ²	353,4		
4.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. 3 cm, KR-2	m ²	342		
Razem nawierzchnia							

Część II - Modernizacja ulicy Wesołej w Sobolewie /działka nr 2449/ - na długości 114 m

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE								
5.1	D.03.02.01	KNR 02-31-1406-03-00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe (studzienki kanalizacji sanitarnej)	szt	3			
5.2	D.03.02.01	KNR 02-31-1406-04-00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe	szt	3			
Razem roboty wykończeniowe								
Razem:				X	X	X		
Podatek VAT 23 %								
Ogółem:								

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość robót zł
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1	D.01.01.01	KSNR 00-01-0104-03-00	Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym	km	0,160		
Razem roboty przygotowawcze							
PODBUDOWA							
2.1	D.04.08.05	KNR 02-31-0107-01-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	45,92		
Razem podbudowa .							
NAWIERZCHNIA							
3.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	656		
3.2	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2 w-wa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. (Krotność 1,25 – 5 cm),	m ²	640		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

Część IV -Remont ul. Milanowskiej w Sobolewie - na długości 125 m

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							
1.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-06-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum.	m ²	625		
1.2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m ²	625		
1.3	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie	Mg	31,25		
1.4	D.05.03.15	KNR AT - 030203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne o włóknach szklano - węglowych	m ²	625		
1.5	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	625		
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

Część V - Modernizacja ul. Widokowej w Sobolewie - na długości 155 m

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							
1.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-05-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton	m ²	635,5		
1.2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m ²	635,5		
1.3	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie	Mg	47,66		
1.4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	635,5		
Razem nawierzchnia							
POBOCZA							
2.1	D.06.03.02	KNR 02-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy	m ²	232,5		
Razem pobocza							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

Część VI - Remont ul. Zakościelnej i przy cmentarzu w Gończycach- na długości 385 m

KOSZTORYS OFERTOWY

NAWIERZCHNIA							
1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-06-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum.	m ²	385		
2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	385		
3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	365		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							