

PRZEDMIAR ROBÓT

Część III - Przebudowa drogi gminnej w Sokole na dł. 204 mb dz. nr ew. 670

L.p	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
PODBUDOWA						
1.1	D.04.01.01	KNR 02-31-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV	m ²	204 m x 3,8 m	775,2
1.2	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	204 m x 3,8 m	775,2
NAWIERZCHNIA						
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m ²	204 m x 3,5 m	714
2.2	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (Krotność 1,25 – 5 cm)	m ²	204 m x 3,5 m	714
POBOCZA						
3.1	D.06.03.01	KNR 02-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie poboczy	m ²	204 m x 0,3 m	61,2
OZNAKOWANIE PIONOWE						
4.1	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-01-00	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		2
4.2	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-05-00	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ² (znaki średniej wielkości, folia II generacji) Znaki typu D-4a – 1 szt Znaki typu D-46 i D-47 – 2 szt	szt		3

PRZEDMIAR ROBÓT

Część VI - przebudowa drogi gminnej w m. Kaleń Pierwszy na dł. 220 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
PODBUDOWA						
1.1	D.04.04.02	KNR 02-31-0114-07-00	Wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	220 m x 5,3 m	1166
NAWIERZCHNIA						
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	220 m x 5,1 m	1122
2.2	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie	Mg	1122 m ² x 0,075 Mg/m ²	84,15
2.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	220 m x 5,0 m	1100
POBOCZA						
3.1	D.06.03.02	KNR 00-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy kruszywem przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	220 m x 2 x 0,75 m	330