

### PYTANIA I ODPOWIEDZI 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja boiska ORLIK w Gończycach” ZP.271.14.2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw sztucznych produkowanych w technologii tufotwania parametrach nie gorszych niż podaje Zamawiający z uwzględnieniem kolejnych poniższych uwag.

**Odp. Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ. Dopuszcza trawy produkowane metodą tkaną lub tufotwania.**

#### Pytanie 2

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw sztucznych o włóknach monofilowych o dowolnym kształcie, przekroju.

**Odp. Zamawiający dopuszcza nawierzchnie trawy monofilowych.**

#### Pytanie 3

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw sztucznych o włóknach 40 mm na podkładzie elastycznym, które jako system nawierzchni są zgodne z FIFA (Manual 2015) wg stosownego raportu technicznego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 4

W nawiązaniu do dopuszczenia wysokości włókien zgodnie ze standardami FIFA czyli od 40 mm wnosimy o usunięcie wymogu o minimalnej masie runa lub o obniżenie wymogu do min. 1400 g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 5

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie parametru przepuszczalność wody przez sztuczną trawę i wprowadzenie parametru przepuszczalność wody przez kompletny system o wartości zgodnej z wymogami FIFA (Manual 2015).

**Odp. Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ.**

#### Pytanie 6

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw sztucznych posiadających parametr wyrwanie pęczka o wartości zgodnej z FIFA (Manual 2015).

**Odp. Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ.**

#### Pytanie 7

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną zmianę opisu nawierzchni poprzez uzupełnienie o podkład elastyczny zgodny z raportem technicznym wykonanym na zgodność z FIFA (Manual 2015).

**Odp. Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ.**

Pyt. 8

W zmianach SIWZ z dnia 29.08.2019 zostały zmienione wymagania dot. trawy syntetycznej. Zgodnie z tą zmianą Zamawiający dopuszcza trawę tylko jednego producenta (jest to niezgodne z PZP). Ponadto, trawy piłkarskie do wysokości 50mm, aby spełniać wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO powinny być układane na shockpadzie (który nie jest uwzględniony w zamówieniu).

Prosimy o rozszerzenie zamówienia o poprzednie parametry nawierzchni.

**Odp. Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ.**

Pyt. 9

SIWZ podaje wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykonał dwa zadania obejmujące swym zakresem usługi związane z urządzeniem terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych o powierzchni min. 1000 m<sup>2</sup> i wartości minimum 100 000,00 złotych brutto, obejmujący m.in. zakładanie trawników.

Tak określone wymagania są niefortunne ponieważ nie odnoszą się do zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem. Chodzi o określenie „usługi związane z urządzeniem terenów zielonych” oraz „m.in. zakładanie trawników”. Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie nawierzchni trawiastej czyli nawierzchni z trawy naturalnej tylko nawierzchni z trawy sztucznej/syntetycznej.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę wymagań poprzez zmianę wymagań na:

wykonał dwa zadania obejmujące swym zakresem roboty związane z budową lub modernizacją lub remontem lub wymianą nawierzchni obiektów sportowych o powierzchni min. 1000 m<sup>2</sup> i wartości minimum 100 000,00 złotych brutto, obejmujący m.in. montaż trawy sztucznej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ.**

Pyt. 10

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

**Odp. Tak**

Pyt. 11

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

**Odp. Tak**

Pyt. 12

Przedmiar robót w poz. 1.3 podaje: *Demontaż starej trawy i złożenie poza obszar boiska.*

Czy wywóz zdemontowanej trawy sztucznej i jej wypełnienia należy do zakresu robót wykonawcy?

**Odp. Tak. W miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego, jednak w obrębie obiektu sportowego ORLIK.**

Pyt. 13

Proszę o potwierdzenie, że do wypełnienia nowej trawy sztucznej należy użyć nowego piasku kw. oraz nowego granulatu gumowego SBR bez możliwości wykorzystania materiału z demontażu.

**Odp. Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ.**

**Nie dopuszcza się wykorzystania materiału z demontażu.**

Pyt. 14

Przedmiar robót podaje w poz. 2.1: *Przygotowanie istniejącej podbudowy do położenia nowej nawierzchni z trawy sztucznej.*

Proszę o szczegółowe określenie zakresu przygotowania podbudowy ponieważ wykonawca przed demontażem starej nawierzchni nie ma możliwości określenia zakresu robót.

Jaki jest stan podbudowy pod istniejącą nawierzchnią z trawy sztucznej?

Czy występują jakieś nierówności?

Czy występują jakieś zapadnięcia które należy naprawić?

**Odp. Po demontażu starej nawierzchni należy uwzględnić wyrównanie istniejącej.**

Pyt. 15

Zamawiający podaje, że trawa sztuczna ma być wypełniona granulatem o fr. 1-3.15 mm. Informujemy, że trawy sztuczne tego typu wypełnia się granulatem gumowy fr. 0.5-2.5 mm lub 1-3 mm. W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę.

**Odp. Zamawiający informuje, że wypełnienie granulatem gumowym fr. 0.5-2.5 mm lub 1-3 mm mieści się w parametrach podanych w SIWZ.**

Pyt. 16

Projekt umowy podaje w § 15 zapisy dotyczące możliwości zmiany umowy w zakresie terminu realizacji i w pkt. 2. 3):

- 3) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie pierwotnym wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych lub nieprzewidywanych warunków i zjawisk atmosferycznych (w szczególności wysokie temperatury uniemożliwiające ułożenie murawy trawiastej), lub działania siły wyższej (klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady dróg) mających wpływ na terminowość dostaw lub wykonania robót montażowych:

W związku z brakiem niezbędnego zapisu w projekcie umowy § 15 pkt 2 dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści:

**W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.**

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Zapis o opadach deszczu jest niewystarczający.

Zapisy umowy nie przewidują zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią.

Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni z trawy sztucznej, do instalacji których wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że w przypadku braku zapisów, o których wprowadzenie wnosimy zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmiennie i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie.

**Odp. Zamawiający informuje, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.**

Pyt. 17

SIWZ podaje w kryteriach oceny ofert m.in. punktację za termin realizacji.

SIWZ podaje:

7. Termin realizacji oceniany będzie w następujący sposób:

**8. Wykonawca, który zadeklaruje realizację przedmiotu zamówienia do dnia 30 września 2019 r., otrzyma 40 pkt**

**9. Wykonawca, który zadeklaruje realizację przedmiotu zamówienia do dnia 7 października 2019r., otrzyma 20 pkt.**

10. Wykonawca jest zobowiązany do podania w Formularzu ofertowym jedno z dwóch możliwych do wyboru terminów: do 30 września 2019r. lub do 7 października 2019r.

Tak określone kryteria oceny ofert są niewłaściwe ponieważ trawa sztuczna zawsze produkowana jest na zamówienie a minimalny termin produkcji trawy to ok. 30 dni, co powoduje, że termin realizacji niezależnie od wykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni ponieważ do okresu wyprodukowania trawy sztucznej należy dodać czas wykonania robót w zakresie jej montażu i wypełnienia.

Należy obiektywnie stwierdzić, że tak określone kryteria oceny ofert są niefortunne ponieważ wykonawca nie ma wpływu na termin produkcji trawy sztucznej.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nieznanym jest na dzień składnia ofert termin podpisania umowy a ma to istotny wpływ na termin realizacji zadania.

W związku z powyższym wnosimy o:

1) zmianę terminu realizacji w dniach od podpisania umowy a nie w dacie.

2) zmianę kryteriów oceny ofert w zakresie terminu realizacji na:

- Wykonawca, który zadeklaruje realizację przedmiotu zamówienia w terminie 40 dni od podpisania umowy otrzyma 40 pkt.

- Wykonawca, który zadeklaruje realizację przedmiotu zamówienia w terminie 50 dni od podpisania umowy otrzyma 20 pkt.

**Odp. Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę końcowego terminu realizacji zadania.**

#### Zapytanie 18

Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i Fifa w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną na poziomie min. 180mm/h (Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad”, gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad” – pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, „silny opad” – powyżej 0,75 cm wody na godzinę, największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły 300mm/dobę, tj. **12,5mm/godzinę**).

W związku z powyższym wymóg normy i FIF5 określony na poziomie 180 mm/h jest ponad 10 krotnie wyższy od wyżej wymienionych najwyższych opadów. Biorąc pod uwagę powyższe i warunki panujące w Polsce wymóg określony przez normę i FIF5 jest wystarczająco wysoki.

Prosimy o określenie parametru na poziomie 180mm/h.

**Odp. Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ.**

#### Zapytanie 19

Prosimy o dopuszczenie badań, na trawę syntetyczną, specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe traw z zasypem SBR.

Zamawiający ma prawo do żądania zastosowania dowolnego rodzaju zasypki, jednak badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem standardowej zasypki czyli SBR. Zastosowanie lepszego wypełnienia tylko poprawi jakość boiska. Jak zapewne Zamawiający wie jest wiele granulatów – SBR, EPDM pierwotny i z recyklingu, TPE itd. Do tego każdy z tych granulatów posiada kilka kolorów. To powoduje, iż możliwości wybrania rodzaju granulatu użytego do zasypiania nawierzchni jest kilkanaście. Żaden producent nawierzchni syntetycznych nie wykonuje dla każdego swojego produktu badań z użyciem każdego z rodzajów granulatu. W 95 % badania wykonywane są z użyciem podstawowego granulatu SBR.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Zapytanie 20

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego dla trawy tkanej – trawy produkowanej metodą tuftowania o parametrach ustalonych pierwotnie w ogłoszonym SIWZ.

**Odp. Dopuszcza trawy produkowane metodą tkaną lub tuftowania.**

#### Zapytanie 21

Zwracamy uwagę, iż termin zakończenia robót wyznaczony na 07.10.2019 r. jest świadczeniem niemożliwym do spełnienia. Zważywszy na termin składania ofert, czas na weryfikację ofert oraz ustawowe terminy (uprawomocnienie wyboru, ew. odwołanie do KIO, weryfikacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podpisanie umowy.) na realizację zadania może zabraknąć czasu.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SIWZ z zakresu terminu realizacji i przyjęcie maksymalnego terminu zakończenia robót na 4 tygodnie od przekazania terenu budowy.

**Odp. Zamawiający informuję, że 5.09.2019r dokonał zmiany treści SIWZ. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczony maksymalnie do dnia 25 października 2019r jest terminem ostatecznym i nie przewiduje się wydłużenia terminu.**

Wójt Gminy Sobolew

/-/ inż. Maciej Błachnio