PRZEDMIAR ROBÓT

Załacznik nr 1

Wymiana trawy syntetycznej na boisku "Orlik"					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1		**Robory rozbiórkowe CPV 45111000-8**			
1.1	KNR 4-01-0212-02	Rozbiórka fragmentu ogrodzenia,dla umożliwienia wjazdu	kpl		
		1	kpl	1	
				Razem	1
1.2	KNR 4-01-0212-02	Demontaż bramek do ponownego wykorzystania	kpl		
		1	kpl	1	
				Razem	1
1.3	kal.własna	Demontaż starej trawy i złożenie poza obszar boiska	m2		
		62x30	m2	1860	
				Racem	1860
2		**Nawierzchnia sportowa boiska CPV 45212221-1**			
2.1	KNR 2-31-0103-02 analogia	Przygotowanie istniejącej podbuowdy do położenia nowej nawierzchni ze sztucznej trawy	m2		
			m2	1860	
				Razem	1860
2.2	KNR 2-21-0404-01 analogia	Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy. Nawierzchnia wykonana z polietylenu i poliporpylenu, odporna na promieniowanie UV, odcień ciemno lub jasnozielony, o następujących parametrach: wysokość trawy min 52 mm, waga włókna min 1000g/m2(bez wypełnienia), waga włókien z matą min 2400g/m2(bez wypełnienia), ilość włókien min 100 000 szt/m2, ilość pęczków min 6800 szt/m2, ciężar włókna min 11 000 DTEX. Wypełnienie: piasek kwarcowy o granulacji 0,4 -1,25 mm, w ilośći min 16 kg/m2, granulat SBR gumowy, kolor czarny, może być z recyklingu o granulacji 1,00-3,15 mm, w ilości min 17 kg/m2	m2		
			m2	1860	
				razem	1860
2.3	kal.własna	**Wcięcie lini boiska w kolorze biały**	kpl		
		1	kpl	1	
				razem	1
3		**Wyposażenie sportowe CPV 45223810-7**			
3.1	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie i regulacja bramek	szt		
		2	szt	2	
				Razem	2