

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys na roboty budowlane w Kaplicy cmentarnej w Gorzycach - dzwonnica					
1		DZWONNICA			
1	KNR 2-02 d.1 1610-07 ¹⁾	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 8 m - nakłady podstawowe 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0402-04 ²⁾	Wymiana odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm 81.39	m ² m ²	81.390	
				RAZEM	81.390
3	KNR 2-25 d.1 0411-02 ³⁾	Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
4	KNR 2-25 d.1 0411-01 ³⁾	Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
5	KNR-W 4-01 d.1 0819-01 ⁴⁾	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu 13.1	m ² m ²	13.100	
				RAZEM	13.100
6	KNR 2-02 d.1 1004-08 ¹⁾	Odtworzenie okien drewnianych zespolonych o pow. ponad 1,5m ² Krotność = 4 1*1.7	m ² m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
7	d.1 analiza indywidualna	Renowacja drzwi drewnianych (obustronna renowacja) Krotność = 2 (0.8*2.3)+(1*2.3)	m ² m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
8	KNR 4-01 d.1 0535-04 ²⁾	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18.56	m m	18.560	
				RAZEM	18.560
9	KNR 4-01 d.1 0535-06 ²⁾	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.14	m m	11.140	
				RAZEM	11.140
10	TZKNBK V - d.1 217 ⁵⁾	Wykon.rozbiórki pokrycia połaci dachowych z posort.odzyskan.materiału, oczyszcz.z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszcz. 33.77	m ² m ²	33.770	
				RAZEM	33.770
11	TZKNBK V - d.1 220 ⁵⁾	Wykon.rozbiórki deskowania z posort.odzyskan.materiału,oczyszcz.z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszcz. 33.77	m ² m ²	33.770	
				RAZEM	33.770
12	TZKNBK V - d.1 214 ⁵⁾	Rozbiórka konstrukcji dachu - więźba dachowa 8.36	m ³ m ³	8.360	
				RAZEM	8.360
13	KNR 19-01 d.1 0413-01 ⁶⁾	Więźby dachowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku 8.36	m ³ m ³	8.360	
				RAZEM	8.360
14	KNR 2-02 d.1 0410-04 ¹⁾	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 33.77	m ² m ²	33.770	
				RAZEM	33.770
15	KNR 2-02 d.1 0410-01 ¹⁾	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 33.77	m ² m ²	33.770	
				RAZEM	33.770
16	KNNR 2 d.1 0604-02 ⁷⁾ analogia	Izolacja z wiatroizolacji - dach 33.77	m ² m ²	33.770	
				RAZEM	33.770
17	KNR-W 2-02 d.1 0511-01 ⁸⁾	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe 33.77	m ² m ²	33.770	
				RAZEM	33.770
18	KNR-W 2-02 d.1 0511-02 ⁸⁾	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior 24	m m	24.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
19	KNR-W 2-02 d.1 0511-03 ⁸⁾	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m		
		29.76	m	29.760	
				RAZEM	29.760
20	KNR 2-02 d.1 0509-04 ¹⁾	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy alucynk	m		
		18.56	m	18.560	
				RAZEM	18.560
21	KNR 2-02 d.1 0511-04 ¹⁾	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy z alucynku	m		
		11.14	m	11.140	
				RAZEM	11.140
22	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,8,9,20,21)			
2		KAPLICA			
23	d.2 analiza indywidualna	Renowacja drzwi drewnianych do zakrytii (obustronna renowacja) - 2 szt. Krotność = 2 (2*0.9)*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600