

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w m. Gończyce dz. nr ew. 916 i 918
w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót	
1	2	3	4	5	6	7	8	
PODBUDOWA								
1.1	D.04.01.01	KNR 02-31-0102-01-00	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II-V	m ²	85,61			
1.2	D.04.01.01	KNR 02-31-0102-02-00	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II-IV (wsp. 2,0)	m ²	85,61			
1.3	D.04.02.01	KNR 02-31-0104-03-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	85,61			
1.4	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-02-00	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	85,61			
1.5	D.04.04.02	KNR 02-31-0114-07-00	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1023,53			
Razem podbudowa								
NAWIERZCHNIA								
2.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m ²	1023,53			
2.2	D.05.03.05b	KSNR 00-06-0308-01-04	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1023,53			
2.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	999,95			
Razem nawierzchnia								
POBOCZA								
3.1	D.06.03.01	KSNR 00-06-0113-06-00	Pobocza z kruszyw łamanych bprzy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	359,70			
Razem pobocza								
4.1	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-01-00	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	4			
4.2	D.07.02.01	KSNR 00-06-0702-05-00	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ²	szt	4			

4.3		Analiza własna	Ustawienie lustra drogowego	szt	1		
		Razem oznakowanie					
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							