

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Trzcianka - Anielów - Ostrożeń na dł. 170 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-05-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton	m <sup>2</sup>	170 m x 4,5 m	765
2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m <sup>2</sup>	170 m x 4,5 m	765
3	D.04.08.05	KSNR 00-06-0107-01-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.	m <sup>3</sup>	100 m <sup>2</sup> x 0,1 m	10
4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	170 m x 4,5 m	765