

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś, § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) w zw. z art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zwany dalej KPA po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sobolew ul. Rynek 1 08-460 Sobolew działającej przez pełnomocników: Panią Annę Fisior i Pana Wiesława Lipka z dnia 15 marca 2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

**ustalam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia
pn. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce oraz określam:**

I. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, w technologii złożeń obrotowych. Planowana średnia dobowa wydajność oczyszczalni wynosi 290 m³/d, maksymalna wydajność będzie wynosić 300 m³/d, o ładunku wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców do 3000 RLM. Inwestycja będzie realizowana w kilku etapach, w I etapie zrealizowany zostanie ciąg o przepustowości 100 m³/d. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek ewidencyjnych nr 397/6, 398/2, 397/4, 939, obręb Gończyce, które stanowią łąki trwałe, grunty orne, grunty pod rowami oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, ze zm.).

II. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych ochroną gatunkową;
2. przygotowanie terenu pod inwestycję tj. wszelkie czynności związane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi powinny być prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków, płazów i gadów. W przypadku realizacji ww. czynności w okresie lęgowym prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym;
3. zdjęty humus składować, a następnie w miarę postępu prac wykorzystać w ramach zagospodarowania terenów biologicznie czynnych;
4. otwarte wykopy ziemne na terenie budowy należy zabezpieczyć (wygrodzenia, przykrycia) przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt lub w miarę możliwości wyprofilować kąt nachylenia jednej ze skarp wykopu w sposób umożliwiający samodzielne wychodzenie uwięzionych zwierząt, poza tym wykopy należy regularnie kontrolować do czasu ich zasypania, a w przypadku stwierdzenia w nich poszczególnych osobników należy je przenieść poza teren budowy. Na czas przerwy w pracach wykonać zabezpieczenia wykopów (płotki herpetologiczne);
5. wykonać ogrodzenie ażurowe terenu inwestycji bez podmurówki, z wolną przestrzenią od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia o wysokości min. 20 cm. Dolną krawędź ogrodzenia należy wykonać w taki sposób, by nie posiadała ostrych krawędzi ani wystających elementów. Należy systematycznie wykaszć roślinność wzdłuż ogrodzenia terenu inwestycji;
6. prace instalacyjno - montażowe będące źródłem hałasu, w szczególności wykonywane przy użyciu sprzętu i urządzeń mechanicznych, w tym sprzętu ciężkiego oraz transport materiałów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
7. prace prowadzić w taki sposób, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości nie pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy, urządzenia i maszyny nie pracowały na tzw. biegu jałowym;
8. osady odwadniać, a następnie stabilizować i przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania;
9. skratki magazynować w sposób minimalizujący ich uciążliwość zapachową;
10. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
11. teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
12. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
13. podczas prowadzenia prac budowlanych i montażowych stosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym i poddawać je regularnym przeglądom;

14. zaplecze budowy zorganizować w bezpiecznej odległości od koryta rzeki Promnik;
15. materiały i surowce budowlane składować na utwardzonym podłożu w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
16. wodę na potrzeby realizacji i eksploatacji inwestycji pobierać z gminnej sieci wodociągowej za zgodą i na warunkach gestora sieci;
17. zaplecze budowy wyposażać w przenośne urządzenia sanitarne i systematycznie je opróżniać przez uprawnione podmioty, nie dopuszczając do przepełnienia;
18. dokonać budowy obiektów mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do średniodobowej wydajności 290 m³/d, maksymalnej wydajności dobowej 300 m³/d oraz ładunku wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców wynoszącą 3000 RLM;
19. odwodnienie budowlane wykonywać w okresach niskich stanów zwierciadła wód podziemnych;
20. odwodnienie budowlane wykonywać, nie powodując trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
21. prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk;
22. odwodnienie budowlane wykonać przy pomocy igłofiltrów lub pomp, a odpompowaną wodę zagospodarowywać na terenie inwestora, nie powodując zalewania lub podtapiania terenów sąsiednich;
23. przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego;
24. powstałe w czasie realizacji eksploatacji odpady gromadzić selektywnie w miejscach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych (opadów) i następnie przekazać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne uprawnienia;
25. przeprowadzić przebudowę rowu melioracyjnego R-E, wykonując przepust drogowy i zapewniając ciągłość przepływu wody w rowie, po uzyskaniu stosownych pozwoleń;
26. zabezpieczyć dno oraz skarpy odbiornika rzeki Promnik w miejscu wylotu oczyszczonych ścieków materiałami pochodzenia naturalnego;
27. zaprojektować zamknięcia awaryjne i klapę zwrotną na wylocie do rzeki Promnik;
28. odprowadzać oczyszczone ścieki z projektowanej oczyszczalni do rzeki Promnik wylotem w km rzeki 23+724 po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa pozwoleń;
29. prowadzić obowiązkowe prace konserwatorskie i regularnie dokonywać przeglądów technicznych stanu sieci i obiektów oczyszczalni ścieków oraz odprowadzalnika;
30. ewentualne ścieki zgromadzone w tacy najazdowej punktu zlewnego oczyszczalni odprowadzać do zbiornika ścieków dowożonych;
31. osady ściekowe gromadzić w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom;
32. koagulanty i inne środki chemiczne wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych;

33. wody opadowe i roztopowe z terenu oczyszczalni odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne;
34. zaprojektować miejsca - do poboru próbek ścieków oczyszczonych w celu prowadzenia monitoringu ścieków odprowadzanych do odbiornika;
35. prowadzić monitoring ścieków surowych dopływających do oczyszczalni i ścieków oczyszczanych odprowadzanych do odbiornika — rzeki Promnik zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U.2019 poz. 1311);
36. odprowadzać ścieki oczyszczone spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U.2019 poz. 1311) w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla obiektów w zakresie 2000 - 9999 RLM.

III. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś:

1. zaprojektować urządzenia oczyszczalni ścieków na średnią wydajność wyrażoną w RLM (równoważna liczba mieszkańców) nie większą niż 3000 oraz dobową (maksymalną) przepustowość 300 m³/d;
2. tam gdzie to możliwe zastosować hermetyzację procesów technologicznych;
3. na terenie oczyszczalni zainstalować:
 - a. stację zlewni o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 75,0 dB;
 - b. kratopiaskownik o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 75,0 dB;
 - c. mieszałdo ze strumienicą o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB;
 - d. do 3 szt. pompowni o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB każda;
 - e. do 3 szt. pras taśmowych o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 70,0 dB każda;
 - f. motoreduktor o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 82,0 dB.

IV. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Przedmiotowy zakład nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących spowodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

- V. Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację nie stwierdzono możliwości występowania transgranicznego oddziaływania - postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko nie było przeprowadzane.
- VI. Dla planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
- VII. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.
- VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2023r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Sobolew z siedzibą ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Anna Fisior przedstawiciel firmy WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce”, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”. Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Sobolew jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku Wójt Gminy Sobolew, zwany dalej „Organem” lub „Wójtem”, wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 20 marca 2023r. Ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 10, zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano art. 49 KPA i strony o wszystkich czynnościach związanych z prowadzonym postępowaniem były zawiadamiane poprzez obwieszczenia umieszczane na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sobolew, w miejscu zwyczajowo przyjętym w sołectwie Gończyce, a także na stronie internetowej www.bip.sobolew.pl.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego zakresu raportu ooś do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, a także do Starosty Powiatu Garwolińskiego.

Dnia 28 marca 2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia m.in. o wypis i wyrys z mpzp dla przedmiotowych działek. Uzupełnienie zostało przesłane do organu wzywającego dnia 31 marca 2023r.

Dnia 31 marca 2023. Do Urzędu Gminy w Sobolewie wpłynęło wezwanie ze Starostwa Powiatowego w Garwolinie dotyczące kwalifikacji do uzyskania przez zakład pozwolenia zintegrowanego. W związku z przesłanym wyjaśnieniem w dniu 6 kwietnia 2023r. Starosta Powiatu Garwolińskiego dnia 11 kwietnia 2023r. wydał decyzję znak RŚ.604.14.2023.IG o umorzeniu postępowania, natomiast dnia 11 kwietnia do Urzędu Gminy w Sobolewie wpłynęła opinia sanitarna nr ZNS/14/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie z dnia 4 kwietnia 2023r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 17 kwietnia 2023r. do Urzędu Gminy wpłynęło wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2023r. znak WA.ZZŚ.6.4901.58.2023.EJ o wezwanie inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o niezbędne informacje. Po przekazaniu wezwania inwestorowi, karta informacyjna została uzupełniona dnia 24 kwietnia 2023r. i przekazana w dniu 25 kwietnia 2023r. do Organu wzywającego oraz pozostałych organów opiniujących.

W dniu 12 maja 2023r. Wójt Gminy Sobolew zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak IG.6220.1.2023.AD o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Dnia 22 maja 2023r. Wójt Gminy Sobolew poinformował organy opiniujące pismem znak IG.6220.1.2023.AD o zmianie obowiązywania mpzp obejmującego teren danych działek.

Dnia 25 maja 2023r. do Urzędu Gminy wpłynęło kolejne wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie znak WA.ZZŚ.6.4901.58.2023.EJ.2 o wezwanie inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej o dodatkowe informacje niezbędne do wydania opinii.

Dnia 5 czerwca 2023r. do organu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie z informacją, że przesłane uzupełnienia nie mają wpływu na wydaną wcześniej opinię sanitarną.

Uzupełnienie dot. wezwania Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich dnia 9 czerwca 2023r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Sobolewie i zostało przekazane do organu wzywającego oraz do pozostałych organów opiniujących dnia 9 czerwca 2023r.

Wójt Gminy Sobolew dnia 13 czerwca 2023r. zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak IG.6220.1.2023.AD o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność dokonania opinii/uzgodnień.

Dnia 23 czerwca 2023r. do organu wpłynęło ponowne pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie z informacją, że kolejne przesłane uzupełnienia nie mają wpływu na wydaną wcześniej opinię sanitarną.

Dnia 29 czerwca 2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do ponownego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Po przekazaniu inwestorowi wezwania, dnia 17 lipca 2023r. do Urzędu Gminy wpłynęło uzupełnienie sporządzone na wezwanie RDOŚ. Uzupełnienie zostało przekazane organowi wzywającemu oraz pozostałym organom opiniującym dnia 17 lipca 2023r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie postanowieniem z dnia 11 lipca 2023r. znak WA.ZZŚ.6.4901.58.2023.EJ.3 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu, z uwagi na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych. Zgodnie z art. 63 ust. 3 pkt. 2 *Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się obligatoryjnie, jeżeli z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.*

Wójt Gminy Sobolew dnia 14 lipca 2023r. zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak IG.6220.1.2023.AD o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Dnia 20 lipca 2023r. Wójt Gminy Sobolew zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak IG.6220.1.2022.AD o wydanym postanowieniu Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 21 lipca 2023r. Gmina Sobolew jako inwestor przedsięwzięcia wystosowała zażalenie na postanowienie Wód Polskich.

Dnia 21 lipca 2023r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie z informacją, że przesłane uzupełnienia nie mają wpływu na wydaną wcześniej opinię sanitarną.

Dnia 24 lipca 2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do poprawienia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 17 lipca 2023r. Uzupełnienie zostało przesłane do organu wzywającego dnia 25 lipca 2023r.

Dnia 9 sierpnia 2023r. wpłynęło do UG postanowienie znak WA.RZŚ.4901.1.76.2023.IK.2 z dnia 9 sierpnia 2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o odmowie wszczęcia postępowania z wniosku o rozpatrzenie zażalenia z dnia 21 lipca 2023r. W dniu 10 sierpnia 2023r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie poinformował w piśmie znak WA.ZZŚ.6.4901.58.2023.EJ/MSP.5, że materiały i zawarte w nich informacje uzupełniające kartę informacyjną przedsięwzięcia nie wpływają na zmianę stanowiska z postanowienia wydanego przez Dyrektora Zlewni w Warszawie w dniu 11 lipca 2023r. znak WA.ZZŚ.6.4901.58.2023.EJ.3.

Wójt Gminy Sobolew dnia 11 sierpnia 2023r. zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem znak IG.6220.1.2023.AD o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Dnia 16 sierpnia 2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak: WOOS-I.4220.420.2023.AST.4, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce”, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym obowiązkiem określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b „ustawy ooś” oraz nałożeniem obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Wójt Gminy Sobolew dnia 9 sierpnia 2023r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie pismem znak IG.6220.1.2023.AD o doprecyzowanie zapisów postanowienia z dnia 11 lipca 2023r. znak WA.ZZŚ.6.4901.58.2023.EJ.3 w kwestii zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 31 sierpnia 2023r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Dyrektora Zlewni w Warszawie w zakresie sprecyzowania zapisów postanowienia.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sobolew dnia 31 sierpnia 2023r. wydał postanowienie znak IG.6220.1.2023.AD stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z jednoczesnym określeniem zakresu raportu ooś, o czym zawiadomiono strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Dnia 14 września 2024r. organ wydał zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania, z uwagi na konieczność zapoznania się przez strony z wydanym postanowieniem i możliwością jego zażalenia.

Na ww. postanowienie w wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne zażalenie, w związku z czym Wójt Gminy Sobolew wydał postanowienie znak IG.6220.1.2023.AD z dnia 25 września 2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o czym zawiadomiono strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Do Urzędu Gminy w Sobolewie dnia 2 listopada 2023r. wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, dlatego Wójt Gminy Sobolew dnia 3 listopada 2023r. wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania, o czym zawiadomiono strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Organ dnia 6 listopada 2023r. wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3/5 00-015 Warszawa oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa. Organ inspekcji sanitarnej nie brał udziału w dalszym postępowaniu, z uwagi na wcześniejszą opinię, że dla inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko. Strony postępowania zostały zawiadomione o przekazaniu do uzgodnienia raportu poprzez obwieszczenie z dnia 6 listopada 2023r.

Dnia 17 listopada 2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do usunięcia braków we wniosku w związku z przedłożonym raportem, co zostało przekazane inwestorowi. Dnia 28 listopada 2023r. inwestor działając przez pełnomocnika przekazał uzupełnioną dokumentację. Organ prowadzący postępowanie przekazał uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie przy pismach z dnia 28 listopada 2023r.

Wójt Gminy Sobolew dnia 1 grudnia 2023r. zawiadomił strony postępowania przez obwieszczenie o przedłużeniu terminu postępowania.

Dnia 21 grudnia 2023r. do Urzędu Gminy wpłynęło wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie WA.ZZŚ.6.4900.10.2023.EJ z dnia 15 grudnia 2023r. o uzupełnienie przez inwestora raportu oś o niezbędne informacje, co zostało przekazane pełnomocnikowi dnia 22 grudnia 2023r.

Inwestor przedłożył uzupełnienie raportu dnia 15 stycznia 2024r. Wójt dnia 15 stycznia 2024r. przekazał uzupełnienie do organów uzgadniających.

Wójt Gminy Sobolew dnia 26 stycznia 2024r. zawiadomił strony postępowania przez obwieszczenie o przedłużeniu terminu postępowania z uwagi na konieczność uzgodnienia raportu.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 05 lutego 2024r. wydał postanowienie znak WA.ZZŚ.6.4900.10.2023.EJ.3 , w którym uzgodniono realizację przedsięwzięcia i wyznaczono działania do podjęcia w związku z realizacją inwestycji.

Dnia 16 lutego 2024r. do organu wpłynęło kolejne wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzupełnienie raportu. Pismem z dnia 19 lutego 2024r. Wójt przekazał pismo Pani Annie Fisior działającej w imieniu inwestora. Z uwagi na obszerny zakres uzupełnienia termin na jego przedłożenie został przedłużony na wniosek pełnomocnika. Dnia 26 marca 2024r. Wójt Gminy poprzez obwieszczenie zawiadomił strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Po przedłożeniu uzupełnienia z dnia 17 kwietnia 2024r. przez inwestora działającego przez pełnomocnika, uzupełnienie zostało przesłane dnia 23 kwietnia 2024r. do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (w odpowiedzi na wezwanie) oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z uwagi na zawarte w uzupełnieniach informacje, co do których istnieje konieczność potwierdzenia czy nie powodują zmiany stanowiska przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie dnia 21 maja 2024r. wydał postanowienie znak WOOŚ-I.4221.289.2023.AST.4, w którym uzgodniono realizację

przedsięwzięcia i wyznaczono warunki - działania do podjęcia w związku z realizacją inwestycji.

Wójt Gminy Sobolew dnia 24 maja 2024r. zawiadomił strony postępowania przez obwieszczenie o przedłużeniu terminu postępowania z uwagi na konieczność uzgodnienia raportu.

Dnia 27 maja 2024r. Wójt Gminy Sobolew wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sprostowanie zapisów postanowienia znak WOOS-I.4221.289.2023.AST.4 z dnia 21 maja 2024r. w związku z błędem pisarskim w nim zawartym. Organ uzgadniający dnia 1 czerwca 2024r. wydał postanowienie o sprostowaniu ww. postanowienia.

Dnia 28 maja 2024r. do Organu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie WA.ZZŚ.6.4900.10.2023.EJ.4 z informacją, że zawarte informacje w uzupełnieniu z dnia 17 kwietnia 2024r. nie wymagają zmiany stanowiska zawartego w postanowieniu z dnia 05 lutego 2024r. znak WA.ZZŚ.6.4900.10.2023.EJ.3.

W związku z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień/opinii Wójt Gminy Sobolew dnia 4 czerwca 2024r. wydał obwieszczenie - zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa i możliwości składania przez okres 30 dni uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego zainteresowanego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy ooś. Ponadto dnia 4 czerwca 2024r. Wójt Gminy Sobolew zawiadomił strony postępowania na podstawie art. 10 KPA poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków. W terminie wyznaczonym w obwieszczeniach nie wpłynęło żadne pismo w sprawie. W powyższej sprawie nie złożono uwag ani wniosków odnoszących się do postępowania w sprawie dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce.

Wszelkie obwieszczenia w sprawie zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś i w nawiązaniu do art. 49 KPA były umieszczane na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie, w miejscu zwyczajowo przyjętym w sołectwie Gończyce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Wójt Gminy Sobolew określił oddziaływanie inwestycji, a także potencjalne zagrożenia związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia na podstawie przedstawionej w raporcie analizy przedsięwzięcia, w oparciu o uzyskane uzgodnienia/opinie oraz wiedzę własną organu. Zdefiniowane zostały również warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. Raport ooś wraz z uzupełnieniami uwzględnia wszystkie potencjalne zagrożenia środowiskowe związane z realizacją planowanej inwestycji i sporządzony został przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś, w związku z czym informacje zawarte w raporcie, załącznikach wraz z uzupełnieniami do raportu stanowią dowód w sprawie, na którym organ opierał się wydając niniejszą decyzję.

Uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś zostały uwzględnione w całości, są ze sobą zgodne i spójne z wiedzą własną organu.

W analizie uwzględniono co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych o ładunku wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców do 3000 RLM w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek ewidencyjnych nr 397/6, 398/2, 397/4, 939, które stanowią łąki trwałe, grunty orne, grunty pod rowami oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Dojazd zostanie zapewniony poprzez projektowaną drogę wewnętrzną na działce nr ewid. 397/4 oraz zjazd z drogi publicznej od strony północnej.

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem zlokalizowany jest poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm. zwana dalej uoop”). Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w odległości ok. 11,4 km od obszaru Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023 i w odległości ok. 13,7 km od obszaru Natura 2000 Podeblotcie PLH140033. Najbliżej położony korytarz ekologiczny Dolina dln Bugu – Dolina dln Wieprza znajduje się w odległości ok. 5,7 km od terenu objętego przedsięwzięciem. Analiza materiału dowodowego sprawy wykazała, że realizacja zamierzenia nie wpłynie znacząco negatywnie na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000 – Bagna Orońskie PLH140023 i Podeblotcie PLH140033, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ze względu na znaczną odległość ponad 13 km od najbliższych siedlisk będących przedmiotami ochrony ww. obszarów Natura 2000, co również potwierdził w swoim uzgodnieniu organ Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Z załączonej do raportu ooś inwentaryzacji wynika, iż prace związane z realizacją planowanej inwestycji prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków, w sposób ograniczający do minimum ingerencję w środowisko naturalne, a także wdrożone rozwiązania organizacyjne, w sposób znaczący zminimalizują ewentualne uciążliwe oddziaływanie na środowisko w tym na florę i faunę obecną na danym terenie. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie będą usuwane drzewa i krzewy. Ponadto na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono obecności gniazd i siedlisk zwierząt chronionych. Na terenie przedmiotowych działek nie stwierdzono także występowania cennych przyrodniczo siedlisk, roślin oraz zwierząt, tym samym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Jednak w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na potencjalne gatunki podlegające ochronie nakazano kontrolę terenu przed przystąpieniem do realizacji ww. robót. W ramach przedsięwzięcia planowane są prace ziemne, które mogą być zagrożeniem dla roślin i zwierząt występujących na przedmiotowym terenie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na

czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych uoop. W związku z powyższym przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk, a w przypadku ich stwierdzenia należy przeanalizować możliwość realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji. Powyższe leży w gestii Inwestora.

Wykonanie prac związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi poza okresem lęgowym zminimalizuje straty wśród gatunków zwierząt do jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia i bezpośredniego zniszczenia lęgówisk, żerowisk lub ich siedlisk. W przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do właściwego organu (Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom. Natomiast ponowne wykorzystanie humusu przyczyni się do zagospodarowania terenów przeobrażonych.

Planowane przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać na populacje małych zwierząt (głównie płazów, gadów), powodując zwiększenie ich śmiertelności. W celu minimalizacji wpływu inwestycji na te populacje należy zastosować działania takie jak zastosowanie odpowiedniego montażu siatki ogrodzeniowej, która ma na celu umożliwienie swobodnego przemieszczania się przez teren inwestycji drobnym zwierzętom (małym ssakom, gądom i płazom). Odpowiednie wykonanie dolnej krawędzi ogrodzenia pozwoli zabezpieczyć je przed możliwością skaleczenia. Systematyczne wykaszanie roślinności wzdłuż ogrodzenia ma na celu utrzymanie wolnej przestrzeni umożliwiającej swobodne przemieszczanie się drobnych zwierząt.

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowane eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją planowanej inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu będzie system wentylacji oraz środki transportu poruszające się po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie oś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń i substancji odorotwórczych do powietrza pochodzących głównie z procesów oczyszczania ścieków. Przeprowadzona w raporcie oś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazała, że dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane. Natomiast obecnie w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, gdyż brak jest odpowiednich aktów prawnych regulujących tę kwestię. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodor, pochodzących z procesu

technologicznego, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Po zastosowaniu się do warunków określonych w sentencji decyzji, inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania zarówno na jakość powietrza jak i klimat.

W zakresie gospodarki odpadami i zgodnie z omówionym zagadnieniem w raporcie ooś nie przewiduje się znaczących ilości odpadów zarówno w fazie realizacji jak eksploatacji. Nie stwierdza się możliwości negatywnego oddziaływania w tym zakresie, jednak dla ograniczenia potencjalnego oddziaływania odpadów na środowisko wodno-glebowe określone zostały standardowe warunki takie jak przygotowanie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednie zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego.

W przypadku realizacji inwestycji wystąpią potencjalne oddziaływania na środowisko gruntowo- wodne, które wiążą się m.in. z niekontrolowanym wyciekami substancji, bądź z zagospodarowaniem osadu z oczyszczalni. W związku z tym należy wszystkie koagulanty i inne środki chemiczne wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, a wszystkie prace budowlane wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo. W celu minimalizacji zagrożeń dla środowiska gruntowo - wodnego należy teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej zabezpieczyć, a zaplecze budowy zaopatrzyć w materiały sorpcyjne służące do usuwania ewentualnych wycieków paliwa. Osad po odwodnieniu, poddaniu stabilizacji i higienizacji należy gromadzić w kontenerach, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom.

Projektowana oczyszczalnia będzie oczyszczalnią bezobsługową, a woda zużywana będzie jedynie w procesie technologicznym. Zgodnie z zawartymi informacjami woda będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej. Powstałe w czasie eksploatacji ścieki technologiczne będą kierowane z powrotem do urządzeń oczyszczalni ścieków i następnie po oczyszczeniu odprowadzane do rzeki Promnik.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód - oddziaływanie zostało wnikliwie przeanalizowane w związku ze stanowiskiem organu Wód Polskich dotyczącym możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych i wynikającym z tego obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Planowana oczyszczalnia ścieków zostanie wybudowana na terenie obecnie niezagospodarowanym, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Promnik. W celu realizacji inwestycji teren zostanie nieznacznie podniesiony ze względu na poziom wód gruntowych wahający się w granicach od 0,8 do 0,9 m p.p.t. Jedynym obiektem, którego posadowienie będzie wymagało wykonania odwodnienia budowlanego jest osadnik wtórny, który będzie umieszczony na głębokości około 2,8 m. Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie ooś woda z planowanego odwodnienia zostanie zagospodarowana na terenie należącym do inwestora. Przeprowadzona analiza zawarta w Raporcie ooś wskazuje, że oddziaływanie planowanego odwodnienia budowlanego ograniczy się do działek należących do inwestora

i przy zastosowaniu działań uwzględnionych w sentencji decyzji nie będzie negatywnie wpływało na gospodarkę wodną.

Przez teren planowanej oczyszczalni przebiega rów melioracyjny R-E, który Inwestor planuje częściowo przebudować wykonując przepust drogowy i częściowe jego orurowanie, w celu umożliwienia budowy dróg wewnętrznych oraz budowy punktu zlewnego oczyszczalni. W celu minimalizacji oddziaływania należy zapewnić ciągłość przepływu wody w rowie, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Odprowadzalnik i wylot oczyszczonych ścieków będzie zlokalizowany w km 23+724 koryta rzeki Promnik, na działce nr ew. 939 w m. Gończyce gm. Sobolew. Planowany wylot zostanie zlokalizowany pomiędzy jaziem piętrzącym zlokalizowanym w km 24+520 i progiem piętrzącym znajdującym się 229 m poniżej planowanego zrzutu oczyszczonych ścieków. Z informacji zawartych w Raporcie ooś wynika, że strefa wymieszania ścieków z oczyszczalni i wód rzeki Promnik będzie miała długość 103 m i zakończy się powyżej istniejącego progu, zatem nie będzie dochodziło do zatrzymania zanieczyszczeń przed progiem piętrzącym.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych wyznaczonych na podstawie Konwencji Ramsarskiej.

W związku z wejściem w życie 17 lutego 2023r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): RW20001125349 o nazwie „Promnik”. Jest to ciek naturalny. Dla JCWP Promnik stan ekologiczny określono jako słaby, natomiast stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi stan ekologiczny są: BZT₅, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy. Dla JCWP Promnik celem środowiskowym jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego ze złagodzeniem wskaźników: (MMI); pozostałe wskaźniki - II klasa jakości, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego ze złagodzeniem wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 roku, przy czym dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE- do roku 2039r. Dla ww. JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200066, której stan ogólny, stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający

nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych, co zostało potwierdzone w postanowieniu Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Dz. U. Województwa Mazowieckiego poz. 3449 ze zm). Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja znajduje się częściowo na obszarze zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Na podstawie informacji zawartych w Raporcie oś oraz pod warunkiem respektowania wskazanych warunków i wymagań, można uznać, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności, które miałyby negatywny wpływ na stan ww. jednolitej części wód powierzchniowej i jednolitej części wód podziemnych. Przeprowadzona w raporcie analiza oddziaływania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód wykazała, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sobolew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - art. 127a KPA. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy oś.

**Z up. Wójta Gminy Sobolew
Sekretarz Gminy
/-/ Aneta Sygocka**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Sobolew - za pośrednictwem pełnomocnika Pani Anny Fisior WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 80, 42-595 Siemonia
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś w związku z art. 49 k.p.a. (obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie, w miejscu zwyczajowo przyjęte w sołectwie Gończyce oraz na stronie internetowej www.bip.sobolew.pl)
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin
4. Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin (zgodnie z art. 86a ustawy ooś)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na działkach o nr ew. 397/6, 398/2, 397/4, 939, obręb Gończyce gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie. Obszar inwestycji obejmuje powierzchnię około 0,72 ha. Projektowana oczyszczalnia ścieków zostanie wykonana etapami. W pierwszym etapie zostanie wykonany jeden ciąg oczyszczalni o przepustowości 100 m³/dobę. Oczyszczalnia docelowo będzie osiągać średnią dobową przepustowość 290 m³/dobę (maksymalna wydajność będzie wynosić 300 m³/d), przy zakładanym RLM-3000 dla okresu perspektywicznego. Zgodnie z projektem oczyszczalnia będzie obsługiwała mieszkańców miejscowości: Gończyce, Chotynia, Kownacica, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Anielów i Trzcianka.

Działkę o nr ewid. 397/6 o powierzchni 0,1046 ha stanowią łąki trwałe, działkę o nr ewid. 398/2 o powierzchni 0,50 ha stanowią łąki trwałe i grunty orne, działkę o nr ewid. 397/4 o powierzchni 0,1178 ha stanowią łąki trwałe, grunty orne i grunty pod rowami, a działkę o nr ewid. 939 stanowią grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - rzeka Promnik. Powyższe działki są niezabudowane, porośnięte trawami, roślinnością szuwarową i nielicznymi drzewami (topola, brzoza i wierzba). Teren inwestycji sąsiaduje z polami uprawnymi, łąkami, od strony południowej znajduje się działka o nr ewid. 939 (koryto rzeki Promnik), po północno – wschodniej stronie znajduje się działka budowlana z opuszczonym budynkiem. Dojazd zostanie zapewniony poprzez drogę wewnętrzną na działce nr ewid. 397/4 oraz zjazd z drogi publicznej od strony północnej.

Przedsięwzięcie - wybudowana oczyszczalnia ścieków opierać się będzie na technologii obrotowych złóż biologicznych i będzie obejmowała:

- część mechaniczną
- część biologiczną
- część osadową

Część mechaniczna:

Włączenie kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej oczyszczalni ścieków będzie poprzez zaprojektowaną w ramach odrębnego opracowania studnię. Ścieki dowożone transportem asenizacyjnym odbierane będą przez stacje zlewczą do zbiornika ścieków dowożonych. Ścieki surowe z sieci kanalizacyjnej oraz z zbiornika ścieków dowożonych, trafią do zbiornika przepompowni ścieków surowych, a następnie zostaną skierowane przewodem tłocznym do kratopiaskownika. W kratopiaskowniku zachodzić będą procesy separacji skratek, prasowania i płukania skratek, sedymentacja piasku, płukanie piasku. Skratki oraz piasek zostaną skierowane do kontenera, a następnie zostaną przekazane do wywozu specjalistycznej firmie. Ścieki po kratopiaskowniku będą skierowane do studni rozdziału, a następnie do trzech osadników wstępnych. Na tym etapie oczyszczania ścieków dokonuje

się usuwania zawieszin łatwo opadających poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przepływu laminarnego ścieków, który pozwala opaść zawieszinom. Częstki opadają na dno tworząc osad, który powinien być systematycznie usuwany zgodnie z zaleceniami producenta. Ścieki w dalszej kolejności, pozbawione frakcji stałej, przewodem grawitacyjnym trafią na ciąg zbiorników z obrotowymi złożami biologicznymi.

Część biologiczna:

Ścieki po oczyszczeniu w części mechanicznej zostaną odprowadzone do bioreaktorów opartych na technologii obrotowych złoż biologicznych. W monolitycznych zbiornikach z materiału GRP znajdować się będą dwie strefy oczyszczania, w których zachodzą procesy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. W pierwszej strefie – tlenowej, na obracającym się wale obsadzone jest złoż biologiczne pokrywane się czynną biologicznie błoną. Dzięki ruchowi obrotowemu powierzchnia złoża cyklicznie zanurza się w ściekach oraz wynurza mając kontakt z powietrzem. Dzięki takiej konstrukcji utworzony na złożu biofilm ma zapewniony ciągły dostęp do związków organicznych zawartych w ściekach oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi pełna nitrifikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej ścieki podawane są przez system nabierakowy dawkujący ciecz do drugiej strefy złoża. Po tej strefie ścieki grawitacyjnie przepływają do osadników wtórnych. Oczyszczone ścieki odprowadzane są przez rurę wylotową do odbiornika – rzeka Promnik.

Część osadowa:

Rozwiązania związane z częścią osadową obejmować będą:

- proces odwadniania osadu,
- proces stabilizacji osadu,
- proces higienizacji osadu.

Część osadowa wyposażona będzie w stację dozowania polielektrolitu oraz prasę taśmową. Po odwodnieniu osad kierowany będzie do kontenera a następnie odbierany przez podmiot zewnętrzny. Osad nadmierny zostanie usunięty za pomocą pomp zatapialnych z dna osadników wstępnych. Osad nadmierny z osadników wtórnych również zostanie usunięty za pomocą pomp zatapialnych. Osad zgromadzony na dnie osadników wtórnych zostanie skierowany do pompowni osadów. Zostanie zastosowana recyrkulacja osadu – osad z osadnika wtórnego zostanie zawrócony, przy pomocy pompy zlokalizowanej w osadniku wtórnym, do osadników wstępnych. zgromadzony osad nadmierny będzie poddawany procesowi odwadniania oraz higienizacji. Osad z pompowni osadów zostanie tłoczony za pomocą pomp zatapialnych na węzeł gospodarki osadowej zlokalizowanej w kontenerach. Osad ze zbiornika osadów będzie odprowadzany za pomocą pompy osadu. Osad nadmierny będzie tłoczony na prasę. Po odwodnieniu osad poddany zostanie procesowi stabilizacji chemicznej z zastosowaniem wapna - dozownik wapna. W trakcie procesu stabilizacji osad będzie podlegał dodatkowo procesowi higienizacji. Odwodniony osad będzie odbierany przez firmy zewnętrzne.

W celu realizacji inwestycji teren zostanie nieznacznie podniesiony ze względu na poziom wód gruntowych wachający się w granicach od 0,8 do 0,9 m p.p.t. Jedynym obiektem, którego posadowienie będzie wymagało wykonania odwodnienia budowlanego jest osadnik wtórny, który będzie umieszczony na głębokości około 2,8 m. Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie o oś woda z planowanego odwodnienia zostanie zagospodarowana na terenie należącym do inwestora.

**Z up. Wójta Gminy Sobolew
Sekretarz Gminy
/-/ Aneta Sygocka**