

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,331	km	0,331	
				RAZEM	0,331
2 d.1	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne oraz ręczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
		0,3	ha	0,300	
				RAZEM	0,300
3 d.1	KNR 19-01 0107-08	Pompowanie wody z czaszy zbiornika	m3		
		300	m3	300,000	
				RAZEM	300,000
4 d.1	analiza indywidualna	Nadzór archeologiczny nad całością prac ziemnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty ziemne.			
5 d.2	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		120 * 10 * 2,5	m3	3 000,000	
				RAZEM	3 000,000
6 d.2	KNNR 1 0209-10	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV	m3		
		211 * 10 * 0,65	m3	1 371,500	
				RAZEM	1 371,500
7 d.2	KNNR 1 0311-06	Ręczne formowanie skarp pomiędzy docelowym dnem, a brzegiem stawu i brzegami wysp z gruntu kat. III-IV z odkładu	m3		
		1371,5	m3	1 371,500	
				RAZEM	1 371,500
3		Roboty wykończeniowe.			
8 d.3	KNR 2-23 0402-02	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa konstrukcji drewnianej o wym. 200x400 cm (skrzydło o wym. 200x200 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000