



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT DLA REMONTU DACHU DWORU MODRZEWIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBOLEW - ETAP I

1. Montaż Tymczasowego Rusztowania

- a. Wyznaczenie obszaru montażu rusztowania
 - i. - Powierzchnia robocza: 150 m²
 - ii. - Ilość robót: 1 kpl 2.
- b. Przygotowanie powierzchni podstawy rusztowania
 - i. - Ilość robót: 1 kpl
- c. Montaż rusztowania
 - i. - Wysokość rusztowania: 12 m
 - ii. - Powierzchnia: 150 m²
 - iii. - Ilość robót: 1 kpl

2. Prace na Dach

- a. - Dosztukowanie Brakujących Elementów Gontu
 - i. Przeprowadzenie szczegółowego audytu dachu
 - ii. - Ilość robót: 1 kpl
- b. Ostrożne usunięcie uszkodzonych elementów gontu
 - i. - Powierzchnia: 87.5 m²
 - ii. - Ilość robót: 1 kpl
- c. Montaż nowych elementów gontu drewnianego
 - i. - Powierzchnia gontu: 87.5 m²
 - ii. - Ilość gontów: 1200 szt.
 - iii. - Ilość robót: 1 kpl

3. Wymiana Gontu na Kalenicy

- a. Ocena stanu istniejącej kalenicy
 - i. - Ilość robót: 1 kpl
- b. Ostrożne usunięcie starego gontu z kalenicy
 - i. - Długość kalenicy: 20 m
 - ii. - Ilość robót: 1 kpl
- c. Montaż nowego gontu na kalenicy
 - i. - Długość kalenicy: 20 m
 - ii. - Ilość gontów: 200 szt.
 - iii. - Ilość robót: 1 kpl

4. Poprawa Stanu Obróbek Kominowych

- a. Dodanie zewnętrznych fartuchów z blachy miedzianej
 - i. - Ilość kominów: 3 szt.

- ii. - Powierzchnia blachy: 65 m²
- iii. - Ilość robót: 1 kpl
- b. Instalacja miedzianych kraterk wentylacyjnych i strażaków
 - i. - Ilość kraterk wentylacyjnych: 4 szt.
 - ii. - Ilość strażaków: 6 szt.
 - iii. - Ilość robót: 1 kpl

5. Uzupelnienie braków w tynkach kominowych na poddaszu

- a. Tynkowanie powierzchni kominowych
 - i. - Powierzchnia tynków: 45,4 m²
 - ii. - Ilość robót: 1 kpl

6. Demontaż Rusztowania i Sprzątanie

- a. Demontaż rusztowania
 - i. - Powierzchnia: 150 m²
 - ii. - Ilość robót: 1 kpl

7. Sprzątanie terenu wokół obiektu oraz samego obiektu

- i. - Powierzchnia terenu: 200 m²
- ii. - Ilość robót: 1 kpl

KODY KNNR DO POWYŻSZYCH PRAC

Kod KNNR	Opis zadania	Jednostka	Ilość
KNNR 2-01 0102-01	Wyznaczenie obszaru montażu rusztowania	kpl	1
KNNR 2-01 0102-02	Przygotowanie powierzchni podstawy rusztowania	kpl	1
KNNR 2-01 0102-03	Montaż rusztowania	m ²	150
KNNR 4-02 0102-01	Przeprowadzenie szczegółowego audytu dachu	kpl	1
KNNR 4-02 0102-02	Ostrożne usunięcie uszkodzonych elementów gontu	m ²	87,5
KNNR 4-02 0102-03	Montaż nowych elementów gontu drewnianego	m ²	87,5
KNNR 4-02 0102-04	Ocena stanu istniejącej kalenicy	kpl	1
KNNR 4-02 0102-05	Usunięcie starego gontu z kalenicy	m	40
KNNR 4-02 0102-06	Montaż nowego gontu na kalenicy	m	40
KNNR 2-01 0201-01	Dodanie zewnętrznych fartuchów z blachy miedzianej	m ²	65
KNNR 2-01 0201-02	Instalacja miedzianych kraterk wentylacyjnych i strażaków	kpl	6
KNNR 2-02 0603-01	Tynkowanie powierzchni kominowych	m ²	45,4
KNNR 2-01 0102-04	Demontaż rusztowania	m ²	150
KNNR 2-01 0102-05	Sprzątanie terenu wokół obiektu oraz samego obiektu	m ²	200